



**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 82 /AG del 29 DIC. 2014

OGGETTO: *"Lavori e servizi per la sicurezza e salubrità nel Centro Servizi Integrati di Aragona-Favara"* - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ed il Dirigente Responsabile

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

VISTO l'art. 64 della legge regionale 15/05/2013, n. 9, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n.8/2012 citata;

VISTO la nota del 27/12/2012 con la quale il Commissario Straordinario dell'IRSAP, ai fini di garantire la continuità operativa dell'Ufficio, ha incaricato il proponente a svolgere il ruolo di Dirigente Coordinatore del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione - Gestione Separata IRSAP;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 2 del 11/1/2013, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRSAP;

VISTO la nota IRSAP n. 166 dell'11/01/2013, con la quale il Direttore Generale, nel comunicare il proprio insediamento, invita i Dirigenti Coordinatori a sottoporre allo stesso, con formale proposta, tutti gli atti da approvare nella qualità di rappresentante legale delle Gestioni a Contabilità Separata dell'IRSAP;

VISTA la circolare n. 4 del 25/07/2013, dell'Assessorato delle Attività Produttive e dell'Assessorato dell'Economia avente per oggetto: "IRSAP – art. 64 della legge regionale 15/05/2013, n. 9 – incombenzi previsti dall'art. 19 della legge regionale del 12/01/2012, n. 8 – atto di indirizzo e direttiva;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n.344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra l'Irsap e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRSAP n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra l'IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 05/03/2013, tra l'IRSAP ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Agrigento, Gestione Separata IRSAP, conforme allo schema di cui sopra;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

VISTO lo Statuto dell'IRSAP approvato con Decreto n. 44/Gab del 06/03/2013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;

PREMESSO che:

- a) Con nota del 24/10/2014, assunta in pari data al protocollo dell'Ufficio al n. 2592, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha trasmesso nota del 13/10/2014, firmata dai lavoratori, nella quale vengono rappresentate alcune criticità logistiche rilevate nei locali del c.d. Centro Integrato per i Servizi Sociali ove hanno sede gli uffici di questa Gestione Separata;
- b) I lavori da effettuare, di cui alla predetta segnalazione, riguardano nello specifico: 1) Ripristino della funzionalità degli ascensori; 2) Sistemazione del sistema di copertura per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che provocano pericolose pozzanghere all'interno dello stabile; 3) Sistemazione dei tiranti e del telo divelto in corrispondenza della stanza n. 8; 4) Ripristino della funzionalità dei bagni posti al piano terra lato nord; 5) Rimozione della barriera posta di fronte le scale, al piano primo; 6) Urgente derattizzazione dei locali;
- c) Con DDGGS n. n. 68/AG del 02.12.2014 è stato determinato:
 - 1) Nominare RUP dei lavori l'ing. Carmelo Viavattene;
 - 2) Restare in attesa della quantificazione delle somme necessarie, al fine della adozione dei successivi provvedimenti.

VISTA la nota in prot. 3045 del 11.12.2014, con la quale il RUP ha trasmesso lo studio di fattibilità dei *"Lavori per la sicurezza e salubrità nel Centro Servizi Integrati di Aragona-Favara"*, per un importo di € 306.518,78 comprensivo di IVA;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 8/12, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI dell'Isola in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo le stesse autonoma legittimazione;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte ed alla luce di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 8/2012, nonché dalla circolare assessoriale 28/03/2012, al fine di garantire piena attuazione di quanto dettato dal legislatore in merito alla distinzione tra le due gestioni (ordinaria e separata), al fine quindi di garantire l'interesse pubblico e la massima tutela dell'IRSAP, per quanto sopra, di dovere procedere alla seguente proposta di determinazione;

CONSIDERATO che, essendo stato soppresso il Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 19 comma 8 della L.R. 8/2012, le gestioni separate in cui sono transitati i soppressi Consorzi ASI sono amministrate dal direttore generale dell'IRSAP, che subentra nei poteri di approvazione definitiva che il regolamento di assegnazione lotti sopra citato attribuiva al Comitato Direttivo, anche ai sensi della nota in prot. 166 del 11.01.2013 del direttore generale, che impone ai dirigenti coordinatori di sottoporre tutti gli atti da adottare nella qualità di legale rappresentante delle gestioni separate;

PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria ,1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

1. Anticipare al Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione – Gestione Separata IRSAP la somma complessiva di € 306.518,78, già comprensiva di IVA, occorrente per l'effettuazione di detti interventi, e che graverà sulle passività della liquidazione della Gestione Separata, per finanziare il seguente quadro economico:

Lavori e servizi		228.745,35	228.745,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) IVA sui lavori	22%	50.323,98	
2) Fondo per la progettazione e innovazione:	2%	4.574,91	
3) Imprevisti	10%	22.874,54	
Sommano		77.773,43	77.773,43
TOTALE			306.518,78

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Carmelo Viavattene

Il Dirigente Coordinatore
dott. Carmelo Faraci





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, gestione Separata IRSAP di Agrigento, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area
Il Funzionario Direttivo
(Dott. Massimo Cirrito)

IL DIRIGENTE DELEGATO

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in liquidazione Gestione separata IRSAP di Agrigento;
- Tenuto conto che con DDG n. 21 del 04/02/2014 il Direttore Generale dell'IRSAP ha delegato alla dott.ssa Anna Di Martino le proprie funzioni in caso di assenza o impedimento;
- Visti i pareri annotati al n. 13703 del 07/11/2014 e n. 13739 del 10/11/2014 formulati dal prof. avv. Massimiliano Marinelli il quale, in risposta a richieste avanzate dall'Istituto con note n. 13701 del 07/11/2014 e n. 13725 del 10/11/2014, si è espresso ritenendo che *"la delega in questione è correttamente rivolta ad assicurare la funzionalità dell'Ente, garantendo che, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, non si realizzi una paralisi dell'azione amministrativa, con le intuibili conseguenze sul corretto espletarsi della funzionalità dell'Istituto."* ed ancora *"... l'attribuzione delle funzioni produce i suoi effetti fino a quando il Direttore Generale (indipendentemente dalla persona fisica che ricopra l'incarico) non procederà alla revoca o alla modifica di essa."*;
- Vista la nota assessoriale n. 62160/DIR del 10/11/2014, annotata al prot. n. 13740, con la quale si prende atto della DDG n. 21/2014 relativa alla delega delle funzioni del Direttore Generale alla dott.ssa Anna Di Martino;
- Vista la nota IRSAP n. 13741 dell' 11/11/2014 con la quale è stato comunicato all'Assessorato Regionale Attività Produttive che gli atti gestionali dell'IRSAP e delle singole Gestioni Separate aventi carattere di indifferibilità ed urgenza saranno sottoscritti dalla Dott.ssa Anna Di Martino, Dirigente delegata alle funzioni di cui alla DDG n. 21 del 04/02/2014;
- Rilevato che a tutela dell'interesse pubblico rappresentato appare necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, al fine di evitare la possibile insorgenza di nocumento e/o danno e responsabilità;
- Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Tecnica;
- Visto l'atto di indirizzo impartito dal Presidente con nota prot. 14936 del 04/12/2014, ribadito con nota prot. 15357 del 15/12/2014;
- Ritenuto che la presente proposta riveste carattere di indifferibilità ed urgenza;

DETERMINA

1. Anticipare al Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione – Gestione Separata IRSAP la somma complessiva di € 306.518,78, già comprensiva di IVA, occorrente per l'effettuazione di

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012


detti interventi, e che graverà sulle passività della liquidazione della Gestione Separata, per finanziare il seguente quadro economico:

Lavori e servizi		228.745,35	228.745,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) IVA sui lavori	22%	50.323,98	
2) Fondo per la progettazione e innovazione:	2%	4.574,91	
3) Imprevisti	10%	22.874,54	
Sommano		77.773,43	77.773,43
		TOTALE	306.518,78

IL DIRIGENTE DELEGATO

alle funzioni di cui alla DDG n. 21 del 04/02/2014

(dott.ssa Anna D. Martino)

 28/12/2014





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L. R. 6/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

Prot. n° 3045 del 11/12/2014

Oggetto: *"Lavori per la sicurezza e salubrità nel Centro Servizi Integrati di Aragona-Favara"*
Studio di fattibilità.

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Al Dirigente Responsabile
SEDE

PREMESSO che:

- a) Con nota del 24/10/2014, assunta in pari data al protocollo dell'Ufficio al n. 2592, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha trasmesso nota del 13/10/2014, firmata dai lavoratori, nella quale vengono rappresentate alcune criticità logistiche rilevate nei locali del c.d. Centro Integrato per i Servizi Sociali ove hanno sede gli uffici di questa Gestione Separata;
- b) I lavori da effettuare, di cui alla predetta segnalazione, riguardano nello specifico: 1) Ripristino della funzionalità degli ascensori; 2) Sistemazione del sistema di copertura per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che provocano pericolose pozzanghere all'interno dello stabile; 3) Sistemazione dei tiranti e del telo divelto in corrispondenza della stanza n. 8; 4) Ripristino della funzionalità dei bagni posti al piano terra lato nord; 5) Rimozione della barriera posta di fronte le scale, al piano primo; 6) Urgente derattizzazione dei locali.
- c) Lo scrivente è stato nominato RUP dei lavori di cui trattasi con DDGGS n. 68/AG del 02.12.2014.

Al fine della quantificazione della spesa, si è effettuata un'analisi dello stato di fatto dei lavori da realizzare, di cui all'allegata documentazione fotografica, ed alla individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche ed organizzative, e pertanto, si effettua una prima stima sommaria della spesa necessaria per lavori, al netto di IVA e delle altre somme a disposizione dell'Amministrazione.

- 1) Ripristino della funzionalità degli ascensori:

Al fine di procedere agli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla ricarica delle batterie, al reingrassaggio degli ingranaggi, al riadeguamento di cavi ed interruttori per verosimili aggressioni da parte di roditori, al ripristino di funi e cinematismi, al collaudo dei 2 ascensori, si stima un importo di € 5.000,00.

In considerazione delle spese sostenute negli anni precedenti per i canoni di manutenzione, si stima un importo pari ad € 1.400,00/anno, con contratto comprensivo della garanzia della gratuità degli interventi per piccole manutenzioni e minuteria.

- 2) Sistemazione del sistema di copertura per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che provocano pericolose pozzanghere all'interno dello stabile:

Il sistema di copertura è assimilabile a 3 volte a botte con diametro di circa 11,80 m, delle quali 2 hanno una lunghezza di circa m. 24,40 e quella centrale ha una lunghezza di circa m. 11,60, e sporge verso l'alto di circa m. 1,30; l'area occupata dalla superficie trasparente è circa $[(2 \times 24,40 \times 11,60) + 2 \times 1,30] \times 11,80 = 1.149,65$ mq; sulle 2 porzioni laterali vi è un sormonto



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

alto 0,50 m simile ad una lanterna longitudinale, ove sono posti degli aeratori in materiale metallico a veneziana verticale.

Tale sistema di copertura poggia sulla superficie della copertura degli uffici, e serve a proteggere un ambiente interno lungo $2 \times 24,40 + 11,60 = 60,40$ m, largo 9,40 m ed alto 8,85 m.

L'eliminazione delle infiltrazioni può essere effettuata tramite il rifacimento del sistema di tenuta del lucernaio, a mezzo di sigillatura con silicone, previa asportazione della attuale sigillatura ammalorata.

Per potere eseguire la rimozione e apposizione di sigillante, dalla parte interna occorrerà montare un ponteggio di protezione, che potrà essere utilizzato anche per la effettuazione delle lavorazioni di sostituzione dei tiranti e dei teli di protezione dai raggi solari di cui al punto 3, da utilizzare per mesi 3.

Art. 23.1.1.4.1 Montaggio per 30 gg., dd € 9,31

Art. 23.1.1.5.1 per i 2 mesi successivi, ad € 1,04 mese, e quindi € 2,08

Art. 23.1.1.6.1 per lo smontaggio ad € 3,93

Complessivamente 15,32 €/mc

Volume da coprire: $60,40 \times [9,40 \times 8,85 + 3,14 \times (4,50 - 1,00)] + 11,60 \times 9,40 \times 1,30 = 5.830,224$ mc

Pertanto il ponteggio ammonta ad € 89.319,03

Preliminarmente all'intervento nella parte superiore della copertura, ai sensi delle vigenti normative di sicurezza, e della Circolare 23 luglio 2013 n.1304 dell'Assessorato della Salute con le indicazioni per l'applicazione del decreto dell'Assessorato regionale della salute 5 settembre 2012 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni", occorrerà procedere alla realizzazione della cosiddetta "linea vita".

I costi di tale apprestamento di sicurezza sono stimabili pari a circa 20 €/mq, e pertanto conducenti all'importo di $1149,65 \times 20 = € 22.993,00$

Per la rimozione della attuale sigillatura e la posa di nuova sigillatura si prevede l'intervento di una squadra di operai composta da 1 operaio specializzato, 1 qualificato ed 1 comune, per giorni 22 (12 rimozione e 10 applicazione) per la parte inferiore e giorni 22 (12 rimozione e 10 applicazione) per la parte superiore

Il costo orario per la rimozione sarà:

$24,69 - 22,97 + 20,75 = 68,41$ + oneri per dismissione vecchia sigillatura € 3 = 71,41

Sommando gli utili e gli oneri d'impresa per il 25%, si ottiene € 89,26 /ora

Il costo orario per la applicazione sarà:

$24,69 - 22,97 + 20,75 = 68,41$ + silicone per sigillatura € 50 = 118,41

Sommando gli utili e gli oneri d'impresa per il 25%, si ottiene € 148,02 /ora

Pertanto: $2 \times (89,26 \times 8 \times 12 + 148,02 \times 8 \times 10) = € 40.821,12$

Per evitare l'ingresso di volatili dalle attuali aperture, occorre apporre della rete parapasseri del passo di cm 2x2, da applicare a mezzo di fascette in plastica, per un importo stimabile pari a circa € 20.000,00.

Per evitare infiltrazioni di acqua dalle attuali aperture laterali grigliate occorrono dei



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 9/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

controinfissi inclinati per un importo stimabile in € 10.000,00.

3) Sistemazione dei tiranti e del telo divelto in corrispondenza della stanza n. 8;

Considerati gli alti costi da sostenere per i ponteggi interni, conviene eliminare tutti i teli, anche perché sporchetti e ricoperti di guano di volatili, asportando pure i vecchi tiranti ormai non più resistenti, ed apporre nuovi tiranti con cavi in acciaio ed una nuova rete ombreggiante frangisole bianca cucita.

Il costo orario per la rimozione sarà:

$24,69 - 22,97 + 20,75 = 68,41$ - oneri per dismissione vecchi tiranti o teli € 3 = 71,41

Sommando gli utili e gli oneri d'impresa per il 25%, si ottiene € 89,26 /ora

Il costo orario per la applicazione sarà:

$24,69 + 22,97 - 20,75 = 68,41$

Sommando gli utili e gli oneri d'impresa per il 25%, si ottiene € 85,52 /ora

Pertanto: $(89,26 * 8 * 5 + 85,52 * 8 * 10) = € 10.412,00$

Tiranti realizzati con fune in acciaio a 222 fili anima tessile zincata mm. 20 carico di rottura 21.200 Kg: $10 * 65 * 7 = € 4.550,00$

Rete ombreggiante frangisole bianca e cuciture € 8,00/mq: $900 * 8,00 = € 7.200,00$

Per oneri di pulizia straordinaria, trasporto e conferimento a discarica di tutto il materiale di risulta si può stimare un importo pari ad € 12.000,00.

Per gli oneri indiretti di sicurezza, si rimanda all'allegata stima ammontante ad € 2.300,20

4) Ripristino della funzionalità dei bagni posti al piano terra lato nord:

Per scopini, tavolozze, dispenser di asciugamani in carta e dispenser saponi, apposizione di pannelli in policarbonato a chiusura dei cavetti impianti elettrici, rifacimento maniglie e chiusure, modifiche rubinetterie per azionamento a pedale, per n. 2 bagni € 2.000,00

Pulizie straordinarie: € 150,00

5) Rimozione della barriera posta di fronte le scale, al piano primo:

Durante il tempo trascorso tra la proposta di determinazione e la adozione della stessa, l'intervento di cui al punto b) sub 5 è già stato realizzato da questo Ente in economia, e ciò in quanto era necessario consentire il passaggio degli impiegati e dell'utenza, essendosi verificate delle copiose infiltrazioni di acqua dalla copertura nella unica zona di passaggio adiacente alla suddetta barriera;

6) Urgente derattizzazione dei locali.

Considerati i costi offerti per la derattizzazione da effettuare presso il Consorzio ASI di Enna, per n. 4 interventi annui, si può stimare la somma di € 600 / anno.

Conseguentemente, i costi preventivati sono pari a:

Lavori e servizi	228.745,35	228.745,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA sui lavori	22%	50.323,98
2) Fondo per la progettazione e innovazione:	2%	4.574,91
3) Imprevisti	10%	22.874,54
Sommano		77.773,43
TOTALE		306.518,78



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

I lavori e servizi urgentissimi sono quelli relativi ai punti 1,4 e 6. i cui costi ammontano a:

Lavori		9.150,00	9.150,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) IVA sui lavori	22%	2.013,00	
2) Fondo per la progettazione e innovazione:	2%	183,00	
3) Imprevisti	10%	915,00	
Somma		3.111,00	3.111,00
		TOTALE	12.261,00

Oltre a tali costi vanno previsti ulteriori € 2.000,00/anno per manutenzione impianto ascensore e derattizzazione.

Per i lavori sulla copertura relativi ai punti 2 e 3 i costi ammontano a:

Lavori e servizi		219.595,35	219.595,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) IVA sui lavori	22%	48.310,98	
2) Fondo per la progettazione e innovazione:	2%	4.391,91	
3) Imprevisti	10%	21.959,54	
Somma		74.662,43	74.662,43
		TOTALE	294.257,78

/ Aragona (AG), li 11.12.2014

Il Responsabile Unico del Procedimento e
Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Carmelo Vivatene



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
AG. 0922

**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

Oggetto: Progetto per la sistemazione del sistema di copertura per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana.

OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA

N.	Descrizione	Quantità	Euro
23.03.02	Ambrascipatore trondbombola per piccoli interventi conforme alla norma UNI EN 137, costituito da: - corpetto catarifrangente, bombola litr. 3,2 e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 14801. Per tutta la durata dei lavori. Cud.	160	169,60
23.03.01.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da installare all'interno e all'esterno dei cantieri, cartello di forma triangolare o quadrata, adierente o avvertimento, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, adierente varie infografiche previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali, la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza, l'installazione e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lami in alluminio, con lato 2 x 60 cm e dimensioni cm 60 x 60. Cud.	5	272,50
23.03.01	Baracca pieghevole con impugnante in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della baracca pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Cud.	1	213,50
23.03.01.03	Estintore portatile in polvere, non pressurizzato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, la manutenzione e le revisioni periodiche, l'immediata sostituzione in caso di uso. L'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguento e i resti di proprietà dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 12 classe 55 A 33 B C. Cud.	15	483,00
23.06.01	Elmetto di sicurezza con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con fondatore regolabile di plastica e arcobaleno alla cabbia, frontalino antisudore, frenato dal datore di lavoro e usato continuamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori, la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Squadra tipo di 3 di persone * 2. Cud.	5	17,50

Zona Industriale ASI
Piazza Trinaeria, 1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843

Tel. 0922 - 445111
Fax. 0922 - 445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

PIRELLA
GÖTTSCHE





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA
ATTIVITA' PRODUTTIVA
E DEI SERVIZI LOCALI
C.A. 3/2017

Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Agrigento

23.06.02	Occelli protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatore, tagli con l'uso del filo, seghe circolari, della sega circolare, lavori metalmeccanici, ecc. forniti dall'utente di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi l'uso per la durata dei lavori, la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	Cad	3	47,70
23.06.05	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI-EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dall'utente di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi l'uso per la durata dei lavori, la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	Cad	3	6,30
23.06.08	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, resistenti per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dall'utente di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi l'uso per la durata dei lavori, la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	Cad	3	6,90
23.06.13	Cuffia antirumore con marchio reperibile, con marchio di conformità a norma UNI-EN 15201, fornita dall'utente di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi l'uso per la durata dei lavori, la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	Cad	3	11,20
23.07.05	Coperta protettiva in fibra di vetro con custodia tessile e sistema di sfaldamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi l'uso per la durata della fase di lavoro che la richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, la manutenzione e le revisioni periodiche, l'immediata sostituzione in caso d'uso, l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio e i resti di proprietà dell'impresa. E' inoltre compresa quanto altro occorre per l'impiego temporaneo della protezione antincendio limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Montata al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle compensazioni di cui L. 20/01/2001 (L. 18/01/2001).	Cad	3	118,80
23.07.07	Trasparenza modulare di tipo prefabbricata per delimitazione zone di lavoro per sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc., delle dimensioni minime cm 200x120, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 45 e montanti verticali di circa mm 10. L'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornito e posto in opera. Sono compresi l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la trasparenza, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee, l'installazione e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata ciascuna posta in opera per tutta la durata dei lavori.	Cad	20	172,00
23.14.5	Impermeabile fissa di sicurezza a norma UNI-EN 361 con 2 punti di aggancio dorsale a 100 cm, acciaio zincato e stesile fornito con 2 nastri di cinghie con moschettoni. Cinghie in poliestere da 45 cm. Regolazione dei cernali e delle bozze con fibbia di aggancio.	Cad	3	170,40
Sommario				€ 2.300,20

Il RUP - Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Carmelo Vavutone

Zona Industriale ASI
Piazza Trinaerna, 1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843

Tel. 0922 - 445111
Fax. 0922 - 445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

